

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, localizado na Rua dos Andradas, 140 - São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, atesta para os devidos fins que a empresa **BRASUL CONSTRUTORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 72.767.239/0001-00, localizada na Rua Amanajés, 98 Bairro do Carandiru - São Paulo / SP, CEP 02068-040, executou a contento a Obra de SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO da, **FATEC DOM AMAURY CASTANHO**, localizada na Avenida Tiradentes, 1.211 Parque das Indústrias - ITÚ / SP, sob a responsabilidade técnica da Engenheiro Civil Luiz Fernando Correa e Silva, inscrito no CREA sob nº 5062075022 e ART no. 28027230191685157.

DADOS DA OBRA:

Nº Processo: 3406092/2019

Nº Contrato: ATA: 10/00001/18/01 -LOTE 30

Nº Ordem de Serviço: 038/2019

Data de Início: 19/12/2019

Data de Término: 06/06/2020

Prazo de Execução: 170 dias

Valor da Obra: R\$ 367.389,78 (Trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).



Administração Central
Unidade de Infraestrutura

Planilha dos Serviços Executados

Unidade: FATEC DOM AMAURY CASTANHO – ITÚ / SP

Contratada: BRASUL CONSTRUTORA EIRELI

Medição n.º	5			
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1	1 - SALAS 9 E 10 - DIVIDIR EM 3 SALAS		
04.01.050	1.1	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B	M2	45,20
04.01.058	1.2	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	45,20
04.50.001	1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	5,64
05.80.004	1.4	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA	M2	2,10
05.80.020	1.5	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	1,00
05.80.039	1.6	GUARNICAÇÃO MADEIRA DE 10,0CM	M	32,40
05.80.070	1.7	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	1,00
05.80.080	1.8	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	3,00
09.08.002	1.9	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE	UN	8,00
09.08.013	1.10	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	36,00
09.09.052	1.11	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	12,00

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

09.52.017	1.12	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	504,00
09.54.001	1.13	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	30,00
09.62.009	1.14	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	168,00
09.64.006	1.15	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	27,00
09.74.006	1.16	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	UN	27,00
12.02.002	1.17	CHAPISCO	M2	96,40
12.02.005	1.18	EMBOCO	M2	96,40
13.06.083	1.19	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	2,76
15.04.007	1.20	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	96,40
15.80.018	1.21	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	96,40
15.80.019	1.22	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	5,80
16.80.098	1.23	RETIRADA DE ENTULHO	M3	9,20
	2	2 - COBERTURA LAB. HARDWARE		
07.03.075	2.1	TELHA DE ACO GALV. ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,65MM H= ATÉ40,0MM	M2	75,00
07.60.010	2.2	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	37,50
07.60.060	2.3	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	75,00
07.60.061	2.4	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	75,00

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

07.70.003	2.5	RECOLOCAÇÃO DE VIGAS	M	37,50
07.70.055	2.6	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	75,00
07.80.088	2.7	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM	UN	150,00
08.11.004	2.8	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00
08.11.053	2.9	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	36,00
08.12.040	2.10	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	35,00
08.82.056	2.11	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	15,00
16.06.066	2.12	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	20,00
16.80.098	2.13	RETIRADA DE ENTULHO	M3	4,00
07.02.004	2.14	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM AÇO NÃO PATINÁVEL (ASTM A36/A570)	KG	553,38
	3	3 - WC ALUNOS		
08.16.001	3.1	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	10,00
08.16.025	3.2	MICTÓRIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	3,00
08.60.010	3.3	RETIRADA DE SIFÕES	UN	8,00
08.60.011	3.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	13,00
08.80.022	3.5	TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO)	UN	13,00
08.82.041	3.6	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	8,00
08.82.050	3.7	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	35,00
08.84.012	3.8	BOLSA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	10,00

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

	4	4 - BIBLIOTECA - FISSURAS + FECHAMENTO DE VÃOS		
02.04.002	4.1	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	50,00
04.01.003	4.2	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO	M2	6,48
12.02.002	4.3	CHAPISCO	M2	30,00
12.02.005	4.4	EMBOCO	M2	30,00
12.80.030	4.5	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	57,00
15.80.018	4.6	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	286,14
12.02.007	4.7	REBOCO	M2	30,00
15.04.007	4.8	MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR	M2	30,00
13.01.018	4.9	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	188,94
13.02.069	4.10	PORCELANATO ESMALTADO	M2	188,94
13.05.022	4.11	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	66,00
	5	5 - DATA CENTER MIGRAÇÃO + ELÉTRICA AR CONDICIONADO		
08.60.005	5.1	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	1,00
08.60.007	5.2	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00
08.60.010	5.3	RETIRADA DE SIFÕES	UN	1,000
08.60.011	5.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00
09.05.002	5.5	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	35,00
09.06.007	5.6	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM	UN	4,00
09.08.002	5.7	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	3,00
09.08.016	5.8	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	8,00
09.52.019	5.9	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	249,38

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

	6	6 - PORTÃO DE CORRER - TRANSFERÊNCIA DE LOCAL		
06.02.063	6.1	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	7,00
06.60.001	6.2	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	10,00
16.05.038	6.3	CANAleta DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	12,00
	7	7 - PINTURA INTERNA + CANTEIRO DE OBRA		
07.80.005	7.1	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	21,00
07.80.041	7.2	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	24,50
15.80.018	7.3	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.864,45
16.06.058	7.4	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	19,80
16.06.066	7.5	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	68,00
16.80.018	7.6	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	24,50
15.80.044	7.7	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	252,00
15.80.019	7.8	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	102,60
15.80.045	7.9	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	380,00
	8	8 - ADEQUAÇÃO DA CANTINA		
04.50.001	8.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	1,83
06.03.091	8.2	CAIXILHARIA EM FERRO	KG	438,00
06.60.001	8.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	78,75
13.50.002	8.4	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO	M2	255,50

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

		HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE		
09.08.013	8.5	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	8,00
13.01.018	8.6	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	247,50
13.02.069	8.7	PORCELANATO ESMALTADO	M2	247,50
13.05.022	8.8	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	56,00
13.80.002	8.9	LASTRO DE CONCRETO	M3	16,06
14.01.004	8.10	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	39,38
15.80.018	8.11	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	168,00
15.80.045	8.12	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	157,50
16.80.098	8.13	RETIRADA DE ENTULHO	M3	28,70
05.80.020	8.14	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA	CJ	1,00
05.80.004	8.15	PORTA MADEIRA MACHO-FEMEA	M2	2,10
05.80.070	8.16	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	1,00
05.80.080	8.17	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	3,00
		ACESSIBILIDADE		
	9	9 - SERVIÇOS ÁREA EXTERNA		
01.02.001	9.1	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	5,40
	10	10 - ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
04.01.002	10.1	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO	M2	0,80
04.50.001	10.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	0,13
	11	11 - REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO		

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

12.02.002	11.1	CHAPISCO	M2	1,96
12.02.006	11.2	EMBOCO DESEMPENADO	M2	1,96
12.02.029	11.3	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	1,60
03.50.005	11.4	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M2	2,90
05.05.064	11.5	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	16,00
	12	12 - REVESTIMENTOS DE PISOS		
01.07.002	12.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	201,91
16.02.008	12.2	PISO DE CONCRETO LISO- FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	201,91
13.02.019	12.3	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	1,25
13.02.020	12.4	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	22,50
13.02.023	12.5	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	0,50
13.02.032	12.6	FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES.E AREIA QUARTZOSA L=4CM	M	306,80
13.02.053	12.7	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	20,00
13.02.059	12.8	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	CJ	286,00
13.50.010	12.9	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	M2	13,75
13.50.002	12.1 0	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	116,50
	13	13 - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS		
06.01.072	13.1	CAIXILHOS DE ALUMINIO - BASCULANTES	M2	3,45
06.03.018	13.2	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	17,21

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

06.03.101	13.3	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	10,80
06.03.102	13.4	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	37,60
06.80.020	13.5	PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS	M2	4,55
06.60.001	13.6	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	3,73
14		14 - VIDROS		
14.01.008	14.1	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	3,44
15		15 - PINTURA		
15.80.018	15.1	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	450,00
16		16 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.80.015	16.1	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	3,00
17		17 - ESTACIONAMENTO		
16.18.079	17.1	SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA)	UN	3,00
02.05.050	17.2	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,90
08.03.006	17.3	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	6,00
16.06.066	17.4	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	20,00
18		18 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.18.070	18.1	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	8,00
16.18.080	18.2	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	2,00


Administração Central
Unidade de Infraestrutura

16.80.098	18.3	RETIRADA DE ENTULHO	M3	16,00
16.06.058	18.4	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	35,00
11.04.030	18.5	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO	M	48,00
11.04.004	18.6	JUNTAS DE DILATAÇÃO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	C3	10.800,00

São Paulo, 13 de setembro de 2022



Thatyana Regina Fernandes
Diretora em Exercício
Engenheira Civil
CREA 5062017714



Daniela D'Avello Napolitano
Engenheira Civil
CREA 506909973

UIE/DO/jfn