CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **SZL-07026**

Folha(s) n°: **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 92221220080336854

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	5060275022
Atribuições	do artigo 07 da Resolução 218/73, do Confea.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Ampliação de galpão nas dependencias da SKF Rolamentos S/A.
Quantificação	Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.
Local da obra/serviço	Rodovia Anhanguera - Km 30
Cidade	Cajamar *Estado* SP
Valor	R$ 720.000,00 - mar/04
Período	20/03/04 a 15/08/04
Contratante	OPS S/C Ltda
Contratada	Brasul Construtora Ltda
CREASP Nº	0651984

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, sexta-feira, 9 de maio de 2008

Conferido: Sandra Corral

Geól. Luciana Maria Ferrer
Crea-SP Nº 5060443373

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

LUIZ FERNANDO CORREA E SILVA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **BRASUL CONSTRUTORA LTDA.**., com sede à Av.Prof. Francisco Morato, 3622-Sala 2 Vila Sônia - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 72.762.239/0001-00 executou, para a empresa **OPS S/C LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.503.231/0001-06, com sede a Rua Dr. Carmelo D' Agostinho nº 100 - Jardim Rincão - CEP 02991-040, São Paulo/SP, a obra abaixo descrita, cujas características seguem abaixo:

OBRA: AMPLIAÇÃO DE GALPÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SKF ROLAMENTOS S.A
LOCAL: Rodovia Anhanguera Km 30 - Cajamar/SP
DATA DE INÍCIO: 20/03/2004
DATA DE TÉRMINO: 15/08/2004
AREA AMPLIADA: 1400 M2
VALOR DA OBRA: R$ 720.000.00 (Setecentos e vinte mil reais)

DADOS COMPLEMENTARES
As obras foram realizadas sob a responsabilidade técnica dos engenheiros:
Engº Luiz Fernando Correa e Silva CREA Nº 5062075022

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

Item	Discriminação dos serviços	Quant.	unid.
1.	Serviços Preliminares		
1.1	Locação topográfica da obra	1,00	vb
2.	DEMOLIÇÕES :		
2.1	Demolição de calçada	48,00	m2
2.2	Demolição de alambrados	60,00	m
2.3	Demolição das caixilharia existente	1,00	vb
2.4	Demolição da alvenaria de bloco existente	88,30	m2
2.5	Demolição das descidas do sistema de para raio	1,00	vb
3.	FUNDAÇÕES :		
3.1	Estacas escavadas diam.30cm:		
3.2	Perfuração mecanizada	570,00	m
3.3	Concreto 25 mpa	25,00	m3
3.4	Aço CA 50	954,26	Kg
4.	Blocos de concreto :		
4.1	Escavação manual	76,03	m3
4.2	Forma de madeira	77,76	m2
4.3	Concreto 25 mpa	33,00	m3
4.4	Aço CA-50	1244,16	Kg
4.5	Impermeabilização do bloco com Veda Plus	77,76	m2
4.6	Reaterro compactado	60,48	m3
5.	Vigas baldrames :		
5.1	Escavação manual	66,45	m3
5.2	Forma de madeira	106,32	m2
5.3	Concreto 25 mpa	26,00	m3
5.4	Aço CA-50	2063,00	Kg

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 572 7026
São Paulo 9 / 5 /08
Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg: 1549
Seccional Leste

5.5	Impermeabilização do baldrame com Veda Plus	106,32	m2
5.6	Reaterro compactado	53,16	m3
6.	Estrutura de Concreto		
6.1	Estrtura de concreto pré-moldado	78,00	m3
7.	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA MEZANINO E FECHAMENTO LATERAL - 24.000 kg		
7.1	Fabricação e pintura em esmalte sintético das estruturas metálicas descritas acima	24000,00	Kg
7.2	Montagem das estruturas, tesouras, terças para cobertura e fechamento lateral	24000,00	kg
7.3	Tesouras treliçadas com viga U nos banzos inferior e superior , diagonais e montantes com viga U	13,00	pç
7.4	Console para sustenção dos trilhos da ponte rolante , conforme padrão existente em chapa 1/2"e 1/4"	22,00	pç
7.5	Linhas de agulha e contraventamento com ferro redondo de diam. 3/8"	492,00	m
7.6	Linha de vigas em perfil "I "para sustentação da laje de piso com 25,40 m de comprimento	2,00	pç
7.7	Console para sustentação das vigas da laje de piso	16,00	pç
7.8	Escada metálica , com 2 lances de 1,00m de largura para vão de 3,58m de altura	1,00	pç
7.9	Fechamento lateral , frontal e fundo da área da ampliação , com terçamento , telhas e agulhas	395,00	m2
7.10	Fechamento do SHED com telhas translúcidas	53,00	m2
7.11	Telha para cobertura trapezoidal em chapa galvanizada padrão CSN, com proteção térmica e pelicula de aluminio interna para acabamento, espessura 0,48mm, 5mmde material termo acustico e altura de onda de 25mm	1400,00	m2
7.12	Telha para cobertura da área dos escritórios tipo sanduiche galvanizada , com poliuretano espessura de 40mm	156,00	m2
7.13	Telha para fechamento lateral , galvanizada pintada em uma face na cor azul Del Rey , espessura o,5mm	416,00	m2
7.14	Telha translúcida para fechamento do SHED , espessura 1,00mm.	55,00	m2
7.15	Calha em chapa 24 , galvanizada , corte 60	62,00	m
7.16	Rufos em chapa 26 , galvanizada , corte 1,00m	113,00	m
7.17	Bocais para condutores diam. 100mm	4,00	pç
7.18	Tubo de queda de água pluvial em PVC tipo EG-1 , branco , pintado na cor azul Del Rey	24,00	m
8.	LAJE PARA MEZANINO :		
8.1	Laje tipo painel Alveolar esp=12 cm	159,00	m2
8.2	Malha de aço Telcon Q-113	238,51	Kg
8.3	Capa de concreto 20mpa espessura de 4 cm	7,95	m3
9.	ALVENARIA :		
9.1	Alvenaria de bloco estrutural 19 x 19 x 39 cm	314,42	m2
9.2	Cinta de concreto armado :		
9.2.1	Canaleta de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm	344,75	pç
9.2.2	Concreto 15 mpa	3,10	m3
9.2.3	Aço CA-50	155,14	Kg
9.3	Chapisco :	628,84	m2
9.4	Emboço sarrafeado:	628,84	m2
10	ESQUADRIAS :		
10.1	Porta metálica de 3,46 x 4,86	1,00	pç
10.2	Porta metálica basculante 4,86 x 3,46m	1,00	pç
10.3	Porta metálica para pedestre 1,00 x 2,10m	1,00	pç
10.4	Caixilho de ferro de correr - dimensões de 1,40m x 1,00m	55,22	m2
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Distribuição e iluminação interna		
11.1.2	Instalação de um disjuntor de 250 A fabricação ABB	1,00	pç
11.1.3	Instalação de um medidor de multi função tipo MKMD , completo com TC's	1,00	pç
11.1.4	Quadro geral de distribuição QDF-220V-IXON	1,00	pç

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 57L 7026

São Paulo 9/5/08

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg: 1549
Seccional Leste

11.1.5	Quadro de distribuição QDF-3-IXON	1,00	pç
11.1.6	Quadro de distribuição QL-01-220V-IXON	1,00	pç
11.1.7	Quadro de distribuição QAC-01-IXON	1,00	pç
11.1.8	Instalação de um auto trafo trifásico a seco , 440V/220-127V ,150 KVA ,com caixa IP-21	1,00	pç
11.1.9	Cabo de cobre flexível classe 1 KV , 120 mm2 preto	366,00	m
11.1.10	Cabo de cobre flexível classe 1 KV , 70 mm2 , azul	122,00	m
11.1.11	Cabo de cobre classe 750 V , 35 mm2 , verde	122,00	m
11.1.12	Fita para amarração dos cabos em leitos	1,00	vb
11.1.13	Eletroduto Tipo Kanaflex	20,00	m
11.1.14	Terminal de compressão para cabo 70 mm2	2,00	pç
11.1.15	Terminal de compressão para cabo 35 mm2	2,00	pç
11.1.16	Eletroduto galvanizado eletrolitico tipo pesado diam. 4"	2,00	br
11.1.17	Curva galvanizada para eletroduto diam. 4"x 90 °	4,00	pç
11.1.18	Bucha e arruela diam. 4"	4,00	pç
11.1.19	Abraçadeira tipo D dia. 4"	8,00	pç
11.1.20	Cabo de cobre flexível classe 1 KV , 120 mm2 preto	15,00	m
11.1.21	Cabo de cobre flexível classe 1 KV , 70 mm2 , azul	5,00	m
11.1.22	Cabo de cobre classe 750 V , 35 mm2 , verde	5,00	m
11.1.23	Eletroduto galvanizado eletrolitico tipo pesado diam. 4"	1,00	br
11.1.24	Curva galvanizada para eletroduto diam. 4"x 90 °	1,00	pç
11.1.25	Bucha e arruela diam. 4"	2,00	pç
11.1.26	Abraçadeira tipo D dia. 4"	2,00	pç
11.1.27	Terminal de compressão para cabo 70 mm2	2,00	pç
11.1.28	Terminal de compressão para cabo 35 mm2	2,00	pç
11.1.29	Eletrocalha galvanizada eletrolítica , dimensões de 200 x 100mm , perfurada	42,00	m
11.1.30	Curva horizontal galvanizada para eletrocalha perfurada 200 x 100mm	2,00	pç
11.1.31	Te horizontal galvanizado , 200 x 100mm	4,00	pç
11.1.32	Curva vertical externa 200 x 100mm	4,00	pç
11.1.33	Emenda tipo U para eletrocalha 200 x 100 perfurada	36,00	pç
11.1.34	Flange para painel 200 x 100mm	4,00	pç
11.1.35	Elemento final para eletrocalha	3,00	pç
11.1.36	Suporte tipo balança para eletrocalha 200 mm	23,00	pç
11.1.37	Vergalhão roscado diam. 3/8	30,00	m
11.1.38	Balancim com grampo tipo C	23,00	pç
11.1.39	Porca e arruela diam. 3/8"	23,00	pç
11.1.40	Cabo de cobre classe 1 KV , flexível , 50 mm2 preto	48,00	m
11.1.41	Cabo de cobre classe 1 KV flexível , 25 mm2 , azul	64,00	m
11.1.42	Cabo de cobre classe 750 V flexível , 25 mm2 , verde	64,00	m
11.1.43	Cabo de cobre classe 1 KV flexível , 25 mm2 , preto	144,00	m
11.1.44	Terminal de compressão para cabo 25 mm2	12,00	pç
11.1.45	Eletroduto galvanizado eletrolítico tipo pesado diam. 2"	33,00	m
11.1.46	Condulet tipo LL diam. 2"	2,00	pç
11.1.47	Bucha e arruela diam. 2"	2,00	pç
11.1.48	Abraçadeira tipo D diam. 2"	16,00	pç
11.1.49	Vergalhão roscado diam. 3/8"	24,00	pc
11.1.50	Balancim com grampo tipo C	16,00	pç
11.1.51	Porca e arruela diam. 3/8"	64,00	pç
11.1.52	Eletroduto galvanizado tipo pesado diam. 3/4"	13,00	br
11.1.53	Condulet tipo LL diam. 3/4"	4,00	pç
11.1.54	Condulet tipo T diam. 3/4"	2,00	pç
11.1.55	Abraçadeira tipo D diam. 3/4"	15,00	Pç
11.1.56	Vergalhão roscado diam. 1/4"	15,00	m
11.1.57	Balancim com grampo tipo C	15,00	pç

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 57L 7026

São Paulo 9/5/08

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg: 1549
Seccional Leste

11.1.58	Cabo de cobre flexivel classe 1 KV , 4x2,5mm2	50,00	m
11.1.59	Eletroduto flexícel diam. 3/4" tipo seal tube	2,00	m
11.1.60	Conector tipo CMZ fixo diam. 3/4"	2,00	pç
11.1.61	Conector tipo CMZ giratório dia. 3/4"	2,00	pç
11.1.62	Instalação de 42 luminária tipo industrial , completas, reator incorporado	36,00	pç
11.1.63	Perfilado galvanizado eletrolítico 38 x38 mm perfurado	30,00	br
11.1.64	Junção reta para perfilado	23,00	pç
11.1.65	Junção tipo L para perfilado	2,00	pç
11.1.66	Junção tipo T para perfilado	5,00	pç
11.1.67	Gancho curto para perfilado	60,00	pç
11.1.68	Caixa para tomada em perfilado	36,00	pç
11.1.69	Tomada 25A tipo 8005 Primelétrica 2P+T	36,00	pç
11.1.70	Plug para tomada 2P+T	36,00	pç
11.1.71	Vergalhão roscado diam. 1/4"	60,00	m
11.1.72	Balancim com grampo tipo C	60,00	pç
11.1.73	Porca e arruela diam. 1/4"	240,00	pç
11.1.74	Eletroduto galvanizado diam. 1" tipo pesado	2,00	br
11.1.75	Curva galvanizada para eletroduto diam. 1"x 90 º	1,00	pç
11.1.76	Bucha e arruela diam 1"	2,00	pç
11.1.77	Saída lateral de perfilado para eletroduto diam. 1"	1,00	pç
11.1.78	Abraçadeira tipo D diam. 1"	4,00	pç
11.1.79	Cabo de cobre classe 750V flexivel , 2,5mm2, preto	200,00	m
11.1.80	Cabo de cobre classe 750V flexivel , 2,5mm2, azul	200,00	m
11.1.81	Cabo de cobre classe 750V flexivel , 2,5mm2, verde	200,00	m
11.1.82	Terminais isolados ripo pino 2,5 mm2	21,00	pç
11.1.83	Terminai isolados tipo forca 2,5 mm2	21,00	pç
11.2	Iluminação externa :		
11.2.1	Instalação de 4 projetores completo , com reator incorporado , para lâmpada 400W vapor de sódio	4,00	pç
11.2.2	Eletroduto galvanizado tipo pesado diam. 3/4"	4,00	br
11.2.3	Condulet tipo LL	4,00	pç
11.2.4	Condulet tipo E com tomada 2P+T	4,00	pç
11.2.5	Plug para tomada 2P+T	4,00	pç
11.2.6	Prensa cabo dia.3/4"para cabop PP 3x2,5mm2	4,00	pç
11.2.7	Cabo PP 3x2,5mm2, 750 V	20,00	m
11.2.8	Abraçadeira tipo D diam. 3/4"	8,00	pç
11.2.9	Terminais isolados tipo forca 2,5mm2	12,00	pç
11.2.10	Terminais isolados tipo pino 2,5mm2	3,00	pç
11.2.11	Luminária de embutir em forro tipo forrovid , para 2 x 32W , com reator eletrônico , 220 V	50,00	pçs
11.2.12	Perfilado galvanizado eletrolítico 38 x38 mm perfurado	18,00	br
11.2.13	Junção reta para perfilado	23,00	pç
11.2.14	Junção tipo L para perfilado	4,00	pç
11.2.15	Junção tipo T para perfilado	10,00	pç
11.2.16	Gancho curto para perfilado	36,00	pç
11.2.17	Caixa para tomada em perfilado	50,00	pç
11.2.18	Tomada 25A tipo 8005 Primelétrica 2P+T	50,00	pç
11.2.19	Plug para tomada 2P+T	50,00	pç
11.2.20	Vergalhão roscado diam. 1/4"	36,00	m
11.2.21	Balancim com grampo tipo C	36,00	pç
11.2.22	Porca e arruela diam. 1/4"	144,00	pç
11.2.23	Eletroduto galvanizado diam. 3/4" tipo pesado	2,00	br
11.2.24	Curva galv. para eletroduto diam. 3/4"x 90 º	1,00	pç
11.2.25	Bucha e arruela diam 3/4"	2,00	pç
11.2.26	Saída lateral de perfilado para eletroduto diam. 3/4"	1,00	pç

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 57h 7026

São Paulo 9/5/08

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg: 1549
Seccional Leste

11.2.27	Abraçadeira tipo D diam. 3/4"	4,00	pç
11.2.28	Calha linha X da Pial Legrand com 110 mm	40,00	m
11.2.29	Tomada para linha X , aparente 2P+T	24,00	pç
11.2.30	Tomada aparente para RJ-45	12,00	pç
11.2.31	Interruptor Simples	12,00	pç
11.2.32	Luminária de emergência com indicação de saída	5,00	pç
11.2.33	Cabo de cobre classe 750V flexivel , 2,5mm2, preto	500,00	m
11.2.34	Cabo de cobre classe 750V flexivel , 2,5mm2, azul	500,00	m
11.2.35	Cabo de cobre classe 750V flexivel , 2,5mm2, verde	500,00	m
11.2.36	Terminais isolados ripo pino 2,5 mm2	258,00	pç
11.2.37	Terminai isolados tipo forca 2,5 mm2	30,00	pç
11.3	Sistema de proteção Atmosférica - Para Raios :		
11.3.1	Cabo de cobre nú 35 mm2	200,00	m
11.3.2	Cabo de cobre nú 25 mm2	80,00	m
11.3.3	Haste captora h= 0,50 m	40,00	pç
11.3.4	Abraçadeira tipo unha para cabo 25 mm2	60,00	pç
11.3.5	Haste de aterramento cooperweld diam. 5/8 x 3,44m	8,00	pç
11.3.6	Caixa de inspeção de aterramento em tubo de PVC diam. 200mm	8,00	pç
11.4	Iluminação de Emergencia		
11.4.1	Tipo autonomo marca Unitron ou similar	7,00	pç
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS :		
12.1	Tubo de PVC esgoto diam. 100mm	2,00	br
12.2	Cotovelo de PVC diam 100mm	1,00	pç
12.3	Junção tipo Y diam. 100mm	2,00	pç
12.4	Cotovelo diam. 100mm x 45 º	2,00	pç
12.5	Cotovelo PVC com anel diam. 40mm	4,00	pç
12.6	cotovelo PVC diam. 40mm	4,00	pç
12.7	Ralo sifonado diam. 150 mm	2,00	pç
12.8	Junção tipo Y redução diam. 100 x 75 mm	1,00	pç
12.9	Tubo de PVC diam. 75 mm	3,00	br
12.10	Tubo de PVC marrom diam. 60 mm	2,00	br
12.11	Tubo de PVC marrom diam. 50mm	1,00	br
12.12	Te redução diam. 60 mm x 50 mm	3,00	pç
12.13	Te redução diam. 60 x 32 mm	2,00	pç
12.14	Tubo de PVC marrom diam. 32mm	1,00	br
12.15	Tubo de PVC marrom diam. 25mm	1,00	br
12.16	Redução de PVC diam. 32 x 25 mm	2,00	pç
12.17	Te PVC diam. 25 mm	3,00	pç
12.18	Cotovelo azul diam. 25 mm x 3/4"	4,00	pç
12.19	Caixa d"água de PVC cap. 1000L	1,00	pç
12.20	Válvula gaveta diam. 21/2"	1,00	pç
12.21	Registro diam. 11/2"com canopla	2,00	pç
13.	REVESTIMENTO DE PISOS :		
13.1	Preparo da área	1320,00	m2
13.2	Aterro compactado	264,00	m3
13.3	Piso de concreto de alta resistência espe 14cm , com concreto 20mpa	1320,00	m2
13.4	Calçada externa espessura de 10 cm x 1,00m, com concreto 25 mpa	25,00	m2
13.5	Piso de paviflex TP (chroma) 2mm cor cinza sem flash	138,00	m2
13.6	Piso cerâmico para os sanitários cor bege , linha carga pesada dim. 39,5 x 39,5cm	15,00	m2
14.	VIDROS :		

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 576 7026

São Paulo 9/5/08

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg: 1549
Seccional Leste

OPS - Serviços de Construção Civil

14.1	Vidro liso / fantasia 3mm	26,80	m2
15.	PINTURAS :		
15.1	Pintura latex interna e externa	726,92	m2
15.2	Pintura esmalte sintético para cixilhos	54,00	m2
16.	AZULEJOS :		
16.1	Azulejo White fosco 20 x 20 cm Cecrisa / Similar	65,76	m2
17.	PEÇAS SANITÁRIAS :		
17.1	Mictório Azaléia na cor branco Celite / Similar	1,00	pç
17.2	Vasos sanitários Azaléia na cor branco Celite / Similar	3,00	pç
17.3	Cuba oval para embutir na cor branco Celite / Similar	3,00	pç
17.4	Tampo de granito na cor amarelo arabesco 3,00 x 0,6.	1,00	pç
17.5	Armário sob o tampo do lavatório	1,00	pç
17.6	Fechamento dos sanitários de divisória de Granilite	7,36	m2
17.7	Cuba oval com coluna na cor branco Celite ? Similar	1,00	pç
18.	ACESSÓRIOS DE ACABAMENTOS PARA OS SANITÁRIOS		
18.1	Assento universal para Vaso Sanitário na cor branco da Celite	3,00	pç
18.2	Porta papel higiênico com tampa da Cris Metal , cromado R-14	3,00	pç
18.3	Sifão para lavatório cromado Esteves / Similar	4,00	pç
18.4	Válvula Esteves cromado sem ladrão	4,00	pç
18.5	Parafuso para fixação da bacia Convencional Azaléia da Celite	6,00	pç
18.6	Tubo para bacia ajustavel	3,00	pç
18.7	Anel de vedação Decanel	3,00	pç
18.8	Placa de alumínio adesiva na cor azul Feminino/ Masculino	2,00	pç
18.9	Espelho para ser instalado sobre o lavatório 2,00 x 100m	1,00	pç
18.10	Espelho para ser instalado sobre lavat'rio 1,00 x 1,00m	1,00	pç
19.	METAIS :		
19.1	Válvula para mictório press compact da Docol ou Similar	1,00	pç
19.2	Torneira para lavatório tipo Banca acqua press da Fabrimar / Docol	4,00	pç
19.3	Válvula Hydra cromada Deca	3,00	pç
19.4	Acessórios de aacabamentos	1,00	vb

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 57h 7026

São Paulo 9 / 5 / 08

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg: 1549
Seccional Leste

22º TABELIÃO DE NOTAS

São Paulo, 25 de Setembro de 2004.

EMPREITEIRA OPS S/C LTDA
CARLOS SERGIO FERREIRA MACHADO
Gerente de Obra
RG - 12.857.202 / SSP-SP

22º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Avenida Brasil, 564 - CEP 01430-000 - PABX: (11) 3056-6768
JAQUES MARTINS DRIL
Reconheco Por Semelhanca 1 Firma(s) Sem Valor de:
CARLOS SERGIO FERREIRA MACHADO
SAO PAULO, 21 De fevereiro De 2008, Pedido: 104
Misael do Lago Souza - Assis Camilo Gomes Alg:1157911172460016
Selo(s): 284793-.AA
Op.:FABIO Obs: Valor:R$ 2,75. C:1506888 Selo(s): 284793-.AA
"VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

FIRMA 1 A284793

22º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
Misael do Lago Souza
ESCREVENTE AUTORIZADO
PABX (11) 3056.6768
Av. Brasil, 564 - São Paulo/SP

Rua Dr. Carmelo D' Agostinho, 100 - Jd. Kincao, CEP 02791-040
São Paulo – SP